Example Concrete Co.

Anytown
(555) 555-0100 office@example.com

KOSTENVORANSCHLAG

Datum **14. Apr. 2026**
Gültig bis **14. Mai 2026**

ERSTELLT FÜR

Jordan Sample

123 Main Street, Anytown

BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	BETRAG
Alte Asphalteinfahrt entfernen und abtransportieren	480 Quadratfuß	$2.00	$960.00
Ausheben und planieren für die neue Platte	480 Quadratfuß	$1.00	$480.00
Verdichtete Schottertragschicht, 4 Zoll	480 Quadratfuß	$1.00	$480.00
Bewehrungsgitter Nr. 3 im Abstand von 18 Zoll, auf Abstandhaltern	480 Quadratfuß	$1.00	$480.00
Transportbeton, 4,000 psi	7 Kubikyard	$165.00	$1,155.00
Schalen, Einbauen und Besenstrich	480 Quadratfuß	$4.00	$1,920.00
Geschnittene Scheinfugen	1	$160.00	$160.00
Dehnungsfuge an Garage und Gehweg	2	$45.00	$90.00
Nachbehandlungsmittel und Tiefenimprägnierung	480 Quadratfuß	$1.00	$480.00
Genehmigung für die Einfahrt (zu Selbstkosten)	1	$150.00	$150.00

Zwischensumme	$6,355.00
Steuer (7%)	$444.85
Gesamt	**$6,799.85**

Dieser Kostenvoranschlag gilt 30 Tage.

NOTIZEN

Nur ein Beispiel: Unternehmen, Kunde und Preise sind erfunden. Kostenlose Vorlage von workeey.com.

Vielen Dank für Ihren Auftrag - Example Concrete Co.!

Erstellt mit Workeey - der Schlüssel zu Ihrer Arbeit